

## CAIET DE SARCINI

## PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achizitie
3. Obiectul achizitiilor Lucrări de reparație a sălii din incinta L.T. A.Puskin din or.Donduseni.

1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de reparatii</b>		
		<b>1.1 Pereti</b>		
1	RpCO5 6A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,90
2	RpCR3 2A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	75,10
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,90
4	RpEB01 B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp	m	30,00
5	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00
6	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	85,55
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	85,55
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP-Finis" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.0	m2	85,55
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	85,55
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,55
		<b>1.2. Tavane</b>		
12	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00
13	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	50,74
14	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,00